

Przedmiar robót – roboty wykończeniowe - pomieszczenia mini SPA

| L.p.      | Podstawa wyceny                  | Opis                                                                                                                      | Jedn. miary    | Ilość  |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1         | 2                                | 3                                                                                                                         | 4              | 5      |
| 1         |                                  | <b>Roboty budowlane - szatnia, wiatrołap, wc</b>                                                                          |                |        |
| 1<br>d.1  | KNR AT-24<br>0102-01             | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – czyszczenie i zmycie podłoża – szatnia, wiatrołap, wc          | m <sup>2</sup> | 17,342 |
| 2<br>d.1  | KNR K-04<br>0602-05<br>analogia  | Gruntowanie podłoża – szatnia, wiatrołap, wc                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,342 |
| 3<br>d.1  | KNR AT-27<br>0205-04             | Wykonanie hydroizolacji – szatnia, wiatrołap, wc                                                                          | m <sup>2</sup> | 17,342 |
| 4<br>d.1  | KNR AT-24<br>0304-02             | Wykończenie posadzki płytką gresową o strukturze kamienia, antypoślizgowa R12, 60x60 cm – posadzka szatnia, wiatrołap, wc | m <sup>2</sup> | 17,342 |
| 5<br>d.1  | KNR AT-24<br>0101-01             | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – czyszczenie i zmycie podłoża – wc                                | m <sup>2</sup> | 14,350 |
| 6<br>d.1  | KNR K-04<br>0602-05<br>analogia  | Gruntowanie podłoża – wc                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 14,350 |
| 7<br>d.1  | KNR AT-24<br>0204-02<br>analogia | Wykończenie ścian wc płytką gresową o strukturze kamienia, antypoślizgowa R12, 60x60 cm                                   | m <sup>2</sup> | 14,350 |
| 8<br>d.1  |                                  | Boazeria ścienna z płyty fornirowanej jasny dąb + listwy – szatnia                                                        | m <sup>2</sup> | 9,115  |
| 9<br>d.1  | KNR AT-24<br>0101-01             | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – czyszczenie i zmycie podłoża – pod tapetę                        | m <sup>2</sup> | 38,715 |
| 10<br>d.1 | KNR K-04<br>0602-05<br>analogia  | Gruntowanie podłoża – pod tapetę                                                                                          | m <sup>2</sup> | 38,715 |
| 11<br>d.1 |                                  | Położenie tapety winylowej, kolor szary, imitacja lnu                                                                     | m <sup>2</sup> | 38,715 |
| 12<br>d.1 | KNR AT-52<br>0302-01             | Okładzina sufitowa z płyt g-k                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,342 |
| 13<br>d.1 | KNR 2-02<br>1506-01              | Dwukrotne malowanie farbami do pomieszczeń mokrych powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich sufitu                      | m <sup>2</sup> | 17,342 |
| 14<br>d.1 | KNR 2-15<br>0212-01              | Montaż kratki ściekowej                                                                                                   | szt.           | 1      |
| 15<br>d.1 | KNR 5-08<br>0512-02<br>analogia  | Kinkiet                                                                                                                   | szt.           | 2      |

|           |                                  |                                                                                                                                                                                                           |                |        |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 16<br>d.1 | KNR 5-08<br>0512-02<br>analogia  | Oświetlenie sufitowe punktowe                                                                                                                                                                             | szt.           | 6      |
| 17<br>d.1 |                                  | Oświetlenie led – listwa przy suficie                                                                                                                                                                     | m              | 14,400 |
| 18<br>d.1 |                                  | Szafki HPL                                                                                                                                                                                                | szt.           | 5      |
| 19<br>d.2 |                                  | Kabina HPL z ławką                                                                                                                                                                                        | szt.           | 1      |
| 20<br>d.1 |                                  | Leżaki rozkładane                                                                                                                                                                                         | szt.           | 2      |
| 21<br>d.1 |                                  | Stolik 45 cm mdf okleina naturalna                                                                                                                                                                        | szt.           | 1      |
| 22<br>d.1 |                                  | Żaluzje drewniane                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1,100  |
| <b>2</b>  |                                  | <b>Roboty budowlane - pomieszczenie SPA</b>                                                                                                                                                               |                |        |
| 23<br>d.2 | KNR AT-24<br>0102-01             | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – czyszczenie i zmycie podłoża – pomieszczenie SPA                                                                                               | m <sup>2</sup> | 24,500 |
| 24<br>d.2 | KNR K-04<br>0602-05<br>analogia  | Gruntowanie podłoża – pomieszczenie SPA                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 24,500 |
| 25<br>d.2 | KNR AT-27<br>0205-04             | Wykonanie hydroizolacji – pomieszczenie SPA                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 24,500 |
| 26<br>d.2 | KNR AT-24<br>0304-02             | Wykończenie posadzki płytką gresową o strukturze kamienia, antypoślizgowa R12, 60x60 cm – pomieszczenie SPA                                                                                               | m <sup>2</sup> | 24,500 |
| 27<br>d.2 | KNR AT-24<br>0304-02             | Wykończenie posadzki płytką gresową o strukturze kamienia, antypoślizgowa R12, 60x60 cm – podest – współczynnik 1,4 do robocizn za utrudnienia przy cięciu płytek na schody i jacuzzi - pomieszczenie SPA | m <sup>2</sup> | 11,000 |
| 28<br>d.2 | KNR AT-24<br>0101-01             | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – czyszczenie i zmycie podłoża                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 26,000 |
| 29<br>d.2 | KNR K-04<br>0602-05<br>analogia  | Gruntowanie podłoża                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 26,000 |
| 30<br>d.2 | KNR AT-24<br>0204-02<br>analogia | Wykończenie ścian płytką gresową o strukturze kamienia, antypoślizgowa R12, 60x60 cm                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 11,000 |
| 31<br>d.2 | KNR AT-24<br>0204-02<br>analogia | Wykończenie ścian płytką drewnopodobną zbliżoną do odcienia dębu, 15x90 cm                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 11,000 |
| 32<br>d.2 | KNR AT-52<br>0302-01             | Okładzina sufitowa z płyt g-k                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 36,000 |

|           |                                  |                                                                                                                    |                |        |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 33<br>d.2 | KNR 2-02<br>1506-01              | Dwukrotne malowanie farbami do pomieszczeń mokrych powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich sufitu               | m <sup>2</sup> | 36,000 |
| 34<br>d.2 | KNR 2-15<br>0212-01              | Montaż kratki ściekowej                                                                                            | szt.           | 1      |
| 35<br>d.2 | KNR 2-15<br>0212-01<br>analogia  | Montaż odwodnienia liniowego                                                                                       | m              | 2,800  |
| 36<br>d.2 | KNR 2-15<br>0115-05<br>analogia  | Zestaw prysznicowy                                                                                                 | szt.           | 1      |
| 37<br>d.2 | KNR 5-08<br>0512-02<br>analogia  | Plafon sufitowy IP44 64 cm                                                                                         | szt.           | 1      |
| 38<br>d.2 | KNR 5-08<br>0512-02<br>analogia  | Oświetlenie sufitowe punktowe                                                                                      | szt.           | 3      |
| <b>3</b>  |                                  | <b>Pomieszczenie techniczne</b>                                                                                    |                |        |
| 39<br>d.3 | KNR AT-24<br>0102-01             | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – czyszczenie i zmycie podłoża – pomieszczenie techniczne | m <sup>2</sup> | 8,950  |
| 40<br>d.3 | KNR K-04<br>0602-05<br>analogia  | Gruntowanie podłoża – pomieszczenie techniczne                                                                     | m <sup>2</sup> | 8,950  |
| 41<br>d.3 | KNR AT-27<br>0205-04             | Wykonanie hydroizolacji – pomieszczenie techniczne                                                                 | m <sup>2</sup> | 8,950  |
| 42<br>d.3 | KNR AT-24<br>0304-02             | Wykończenie posadzki płytką gresową, gres techniczny – pomieszczenie techniczne                                    | m <sup>2</sup> | 8,950  |
| 43<br>d.3 | KNR AT-52<br>0302-01             | Okładzina sufitowa z płyt g-k                                                                                      | m <sup>2</sup> | 8,950  |
| 44<br>d.3 | KNR AT-24<br>0101-01             | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – czyszczenie i zmycie podłoża                              | m <sup>2</sup> | 32,400 |
| 45<br>d.3 | KNR K-04<br>0602-05<br>analogia  | Gruntowanie podłoża                                                                                                | m <sup>2</sup> | 32,400 |
| 46<br>d.3 | KNR AT-24<br>0204-02<br>analogia | Wykończenie ścian płytką                                                                                           | m <sup>2</sup> | 32,400 |
| 47<br>d.2 | KNR 2-02<br>1506-01              | Dwukrotne malowanie farbami do pomieszczeń mokrych powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich sufitu               | m <sup>2</sup> | 8,950  |